

**epc** sarl

économie de la construction  
pilotage  
coordination opc

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**  
**DCE - Juin 2018**

**D.P.G.F.**

**Centre Médical**

**Lot N°01 GROS OEUVRE**

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>GROS OEUVRE</b>					
<b>1 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION</b>					
1 1	ISOLEMENT DE LA ZONE D'INTERVENTION	ENS	1		
1 2	Implantation	ENS	1		
1 3	Clôtures de Chantier	ML	20		
1 4	WC de chantier	ENS	1		
1 5	Etude d'exécution	ENS	1		
<b>Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION</b>					
<b>2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE</b>					
2 1	Démolition d'aménagements intérieurs des locaux	M2	88,0		
2 2	Dépose soignée de châssis et portes en façade	U	5		
<b>Total DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE</b>					
<b>3 TERRASSEMENTS GENERAUX / PREPARATIONS</b>					
3 1	Dévoisement de réseaux	ENS	1		
3 2	Réalisation de la plate-forme sous extension	M2	45,3		
<b>Total TERRASSEMENTS GENERAUX / PREPARATIONS</b>					
<b>4 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES</b>					
4 1	Fouilles en rigoles ou trous à l'engin terrain ordinaire	M3	15,0		
4 2	Transport et évacuation des déblais	M3	15,0		
<b>Total TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES</b>					
<b>5 FONDATIONS SUPERFICIELLES</b>					
5 1	Gros béton coulé à pleines fouilles	M3	9,0		
5 2	Béton armé pour semelles filantes	M3	3,0		
5 3	Béton armé pour soubassements	M3	1,8		
5 4	Boisages de semelles	PM			
5 5	Coffrage d'ouvrages d'ossature en infrastructure	M2	14,0		
5 6	Aciers d'armatures	KG	192		

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
5 7	ML	8,0			
5 8	M2	7,0			
<b>Total FONDATIONS SUPERFICIELLES</b>					
<b>6 DALLES PORTEES</b>					
6 1	M2	21,0			
6 2	M2	21,0			
6 3	M2	21,0			
6 4	M2	21,0			
<b>Total DALLES PORTEES</b>					
<b>7 MACONNERIES / ELEVATIONS</b>					
<b>7.1 MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON</b>					
7.1 1	M2	34,4			
<b>7.2 OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME</b>					
<b>7.2.1 LINTEAUX</b>					
7.2.1 1	M3	1,0			
7.2.1 2	M2	3,0			
7.2.1 3	KG	90			
<b>7.2.2 POTEAUX</b>					
7.2.2 1	M3	1,0			
7.2.2 2	M2	120,0			
7.2.2 3	KG	8			
<b>7.2.3 RAIDISSEURS</b>					
7.2.3 1	PM				
Pour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans les élévations					
<b>7.2.4 POUTRES</b>					
7.2.4 1	M3	1,2			
7.2.4 2	M2	11,2			
7.2.4 3	KG	192			
<b>7.2.5 ACROTÈRES</b>					
7.2.5 1	M3	2,0			
7.2.5 2	M2	21,0			
7.2.5 3	KG	200			

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>7.3 BETON MOULES / OUVRAGES COMPLEMENTAIRES</b>					
7.3 1 Appuis saillant de baies sur allège en façade	ML	1,6			
7.3 2 Seuil de porte et ensemble menuisé	ML	2,3			
<b>Total MACONNERIES / ELEVATIONS</b>					
<b>8 PLANCHERS</b>					
<b>8.1 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS</b>					
8.1 1 Plancher poutrelles / hourdis creux béton : type 16 + 4	M2	21,8			
<b>8.2 PLANCHERS DALLES PLEINES HORIZONTALES</b>					
8.2 1 Planchers dalles pleines horizontales (ép.20cm)	M2	2,1			
<b>Total PLANCHERS</b>					
<b>9 SOUS-OEUVRE / REPRISES</b>					
<b>9.1 SOUS OEUVRE</b>					
9.1 1 Repère SO1 : Création d'un passage dans refend 1m00 x 2m10ht.	U	1			
9.1 2 Repère SO2 : Création d'un passage dans refend 2m00 x 2m10ht.	U	1			
9.1 3 Repère SO3 : Création d'un passage dans refend 1m13 x 2m10ht.	U	1			
9.1 4 Modification d'ouverture en refend	U	1			
<b>9.2 TRAVAUX DIVERS</b>					
9.2 1 Pose et scellement des bâtis de portes 1 vantail	U	2			
<b>9.3 PERCEMENTS / REPRISES</b>					
9.3 1 Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 30cm x 30cm	U	5			
<b>9.4 CANALISATIONS SOUS BATIMENT</b>					
9.4 1 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé	ML	10,0			
9.4 2 Tuyau PVC Ø 125	ML	10,0			
<b>9.5 REPRISES DES FONDS EXISTANTS</b>					
9.5 1 Piquetage / Reprise d'enduits / Dégrossis	M2	161,1			
9.5 2 Enduit au plâtre lisse à 1 couche sur fond existant dégrossis.	M2	161,1			
<b>Total SOUS-OEUVRE / REPRISES</b>					

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>10 REVETEMENTS DE FACADES / ENDUITS TRADITIONNELS</b>					
10 1 Gobetis et dégrossis sur maçonneries	M2	41,5			
10 2 Couche de finition traditionnelle	M2	41,5			
10 3 Joint de dilatation et (ou) d'étanchéité en façade	ML	6,4			
10 4 Peinture extérieure minérale	M2	2,1			
<b>Total REVETEMENTS DE FACADES / ENDUITS TRADITIONNELS</b>					
<b>11 REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX</b>					
11 1 Reprofilage et réfection d'enrobés à chaud	M2	24,3			
11 2 Peinture sur places de parking handicapé + logo + panneau de signalisation routière	U	1			
<b>Total REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX</b>					
<b>ETANCHEITE</b>					
<b>12 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES</b>					
<b>12.1 ETANCHEITE MEMBRANE</b>					
12.1 1 Pare-Vapeur	M2	21,8			
12.1 2 Isolant thermique en polyuréthane de 8cm	M2	21,8			
12.1 3 Etanchéité membrane EPDM	M2	21,8			
<b>12.2 OUVRAGES DIVERS</b>					
12.2 1 Couvertines sur têtes d'acrotères en aluminium laqué	ML	12,1			
12.2 2 Couvertines sur Joint de Dilatation et joint d'étanchéité	ML	7,7			
12.2 3 Sorties des conduits Ø100 de ventilation de chute dans l'étanchéité avec fourreau plomb	U	1			
12.2 4 Crosses de câblage	U	3			
12.2 5 Entrée d'eau en partie courante : Ø100 + crapaudine	U	1			
12.2 6 Trop plein en cuivre ou en zinc Ø60	U	1			
<b>12.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>					
12.3 1 Boîte à eau façonnée en zinc	U	1			
12.3 2 Tuyau de descente en Zinc : Diamètre 80mm	ML	3,2			
12.3 3 Dauphin en fonte droit ou coudé Ø 100	U	1			

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>12.4 DISPOSITIFS DE SECURITE</b>					
12.4 1 Potelets d'ancrage	U	5			
<b>Total TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES</b>					
<b>13 ETANCHEITES DIVERSES</b>					
13 1 Etanchéité liquide pour terrasses non circulables	M2	2,1			
<b>Total ETANCHEITES DIVERSES</b>					
<b>DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS</b>					
<b>14 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
14 1 Doublage thermique en plaques de plâtre sur ossature et isolant 100mm	M2	29,9			
<b>Total DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
<b>15 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
15 1 Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)	M2	62,3			
15 2 Cloisons sépartives sur ossature métallique (ep.200mm)	M2	47,6			
15 3 Façon de gaines verticales et soffites CF1h	M2	11,4			
15 4 Habillage de WC suspendus	U	2			
15 5 Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges	M2	7,9			
15 6 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail	U	4			
<b>Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
<b>16 HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES</b>					
16 1 Habillage en plaques de plâtre de 13 mm collées	M2	161,1			
<b>Total HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES</b>					
<b>17 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
17 1 Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13	M2	19,1			
17 2 Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13 hydrofuge	M2	10,7			

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
17 3 Faux plafonds en dalles acoustiques de plaques de plâtre 600 x 600	M2	12,6			
17 4 Trappe de visite 60 x 60 dans faux plafond en plaque de plâtre	U	2			
<b>Total FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
<b>18 FAUX PLAFONDS EN FIBRES</b>					
18 1 Faux plafonds en dalles 60 x 60 cm, ROCKFON modèle Ekla Régular	M2	70,6			
<b>Total FAUX PLAFONDS EN FIBRES</b>					

**COMMUNE DE VILLES SUR AUZON**

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

**Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE****Récapitulatif**

	<b>Montant HT</b>	<b>Page</b>
<b>GROS OEUVRE</b>		
1 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION		
2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE		
3 TERRASSEMENTS GENERAUX / PREPARATIONS		
4 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES		
5 FONDATIONS SUPERFICIELLES		
6 DALLES PORTEES		
7 MACONNERIES / ELEVATIONS		
8 PLANCHERS		
9 SOUS-OEUVRE / REPRISES		
10 REVETEMENTS DE FACADES / ENDUITS TRADITIONNELS		
11 REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX		
<b>ETANCHEITE</b>		
12 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES		
13 ETANCHEITES DIVERSES		
<b>DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS</b>		
14 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		
15 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		
16 HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES		
17 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		
18 FAUX PLAFONDS EN FIBRES		
<b>Total Lot N°01 GROS OEUVRE</b>		
<b>Montant HT</b>		
<b>Montant TVA (20,00%)</b>		
<b>Montant TTC</b>		